

Hvad dækker den samlede pris for Miljøsanering over?

Prisen omfatter bl.a.:

- Nedtagning nedbrydning asbestholdige materier,
- Grundig støvsugning som fjerner alle farlige asbestholdige partikler,
- Anmeldelse til arbejdstilsynet og kommunen.
- Bortskaffelse af alt det asbestholdige byggeaffald,
- Miljøafgifter til kommunen, som medfølger.
- Materialer – diesel, kemi, plastik, poser, dragter, masker m.m.
- Miljøvogn – inkl. opsætning, nedtagning, transport og rengøring
- Container til asbest affald & øvrigt affald.
- Fjernelse af isolering op til 200mm.
- Eventuelle ekstra omkostninger for stilladsleje, renovering af undertaget og installation af et nyt tag kommer oveni.

Hvorfor holder de ansatte så mange pauser?

Det kan være generende at bære åndedrætsværn gennem længere tid, og der skal derfor holdes pauser, der fastsættes under hensyntagen til de fysiske og psykiske belastninger. Ved nedrivning må arbejde med luftforsynet åndedrætsværn eller filtrerende åndedrætsværn med turboenhed for den enkelte ikke overstige 4 timer pr. dag. Der skal holdes pause af passende længde senest efter 2 timers uafbrudt arbejde.

Nedrivning af indvendigt anvendt asbest

- Ved nedrivning af indvendigt anvendt asbest, skal der etableres støvtæt afskærmning med sluse og undertryk på grund af støvudviklingen.
- Arbejdsområdet skal være afskærmet og med undertryk ved fx nedrivning af fliser opsat med asbestholdig fliseklæb, fjernelse af støbegulve, gulvspartel og teknisk isolering med asbest og bløde loftplader med asbest, som er sømmet op.

Nedrivning af asbestholdige tage og facader

- Ved nedrivning af asbestholdige tage og facader kan arbejdet i mange tilfælde udføres på en så støvsvag måde, at der ikke forekommer asbeststøv i væsentligt omfang. Det kan fx være ved nedrivning af asbestholdig cementskifer eller bølgeplader, når støvudviklingen begrænses ved befugtning.
- Arbejdsområdet skal ikke være afskærmet og med undertryk.

Screening for asbest

En screening udføres som grundlag for at beslutte, hvor og hvad der skal tages prøver af. En screening kan f.eks. omfatte:

- Undersøgelse af bygningens alder og historik, herunder brug af materialer og senere renoveringer
- Spørg ansatte i bygningen, tidligere og nuværende ejere
- Visuel gennemgang

Forundersøgelser for asbest

Forundersøgelser for asbest skal udføres for at skaffe den nødvendige viden om, hvor der findes asbest i en bygning, før nedrivning, renovering, reparation eller vedligehold sættes i gang.

Hvem skal anmelde arbejde med asbest til AT?

Asbestarbejde, det vil sige arbejde med asbest og materialer, som indeholder asbest, skal anmeldes til Arbejdstilsynet. Dahmlos skal anmelde arbejdet på forhånd, og så vidt muligt senest 8 dage før arbejdet påbegyndes.

Hvem skal anmelde byggeaffald til kommunen?

Det er bygherrens ansvar at sørge for de nødvendige anmeldelser af bygningsaffaldet – også selv om der er rådgiver, entreprenør eller håndværker til at udføre og styre arbejdet.

I skal anmelde byggeaffaldet, hvis ét af disse kriterier er opfyldt:

- Byggeprojektet skaber mere end 1 ton affald.
- I skal udskifte termoruder der kan være fremstillet i perioden 1950-1977.